

PRZEDMIAR

Remont części nawierzchni drogi (ul. Kasztanowej) w Siemianicach				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE L=235 MB				
1				
1 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	470,000
2 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	470,000
3 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	470,000
4 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	470,000
5 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km – pod pobocze 235*(0,5+0,5)*0,1	m ³	23,50
6 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - poboczaS	m ²	235,000